

四川欣扬和美家具有限公司

年产 20 万套办公家具生产项目（板式、实木、
软体家具）

竣工环境保护验收报告

建设单位：四川欣扬和美家具有限公司

编制单位：四川省国环环境工程咨询有限公司





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 172312050503

名称: 四川省国环境工程咨询有限公司

地址: 成都市锦江区锦华路三段88号汇融广场1栋4单元(B座)28层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由四川省国环
境工程咨询有限公司承担。

许可使用标志



172312050503

发证日期: 2019年07月24日

有效期至: 2023年09月09日

发证机关:



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

建设项目竣工环境保护 验收监测报告表

项目名称：年产 20 万套办公家具生产项目（板式、实木、软体家具）

建设单位：四川欣扬和美家具有限公司



四川省国环工程咨询有限公司

2021年8月

建设单位法人代表：王翠

编制单位法人代表：王上辅

项目 负责人：尹基宇

填 表 人：杨德勇

建设单位：（盖章）

电 话：18981916318

邮 编：641400

地 址：简阳市贾家中小企业园

编制单位：（盖章）

电 话：028-83395555

邮 编：610011

成都市锦江区工业园区锦华

地 址：路三段 88 号汇融广场 1 栋 4

单元（B 座）28 层



二 验收意见

四川欣扬和美家具有限公司

年产 20 万套办公家具生产项目（板式、实木、软体家具）

竣工环境保护验收意见

2021 年 8 月 19 日，四川欣扬和美家具有限公司在该公司主持召开了《四川欣扬和美家具有限公司年产 20 万套办公家具生产项目（板式、实木、软体家具）》竣工环境保护验收会，对该项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收。验收会成立了验收组（名单附后）。验收组在现场踏勘、资料查阅和听取验收监测报告的汇报基础上，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川欣扬和美家具有限公司年产 20 万套办公家具生产项目（板式、实木、软体家具）位于成都东部新区贾家中小企业园，建设内容包括 1 栋生产车间(3F)、1 栋设备用房（1F）、1 栋食堂（1F）及配套污染防治设施，建成年产 100000 套板式家具、30000 套实木家具、40000 套软体家具生产规模。本次验收不包括综合楼及钢制家具生产线，该部分内容建成后需另行验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2018 年 7 月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制了《四川欣扬和美家具有限公司年产 20 万套办公家具生产项目环境影响报告表》；简阳市环境保护局以《关于四川欣扬和美家具有限公司年产 20 万套办公家具生产项目环境影响报告表的批复》（简环建〔2018〕155 号）进行批复。项目于 2018 年 10 月开工建设，2021 年 4 月建成。2021 年 5 月，完成排污许可登记（编号：91510185MA62M0KD35001W）。

（三）投资情况

项目实际总投资 2800 万元，环保投资 180 万元，占总投资的 6.43%。

（四）验收范围

四川欣扬和美家具有限公司年产 20 万套办公家具生产项目（板式、实木、软体家具）建设的板式家具、实木家具、软体家具生产线及配套环保设施，设备

用房、食堂及配套公辅设施。综合楼及钢制家具生产线未建，后期建成后另行验收。

二、工程变动情况

- 1、综合楼未建设，生产车间内设置临时办公区，新建食堂面积 300m²；
- 2、污水由经园区污水管网进入园区一体化污水处理设施处理变为由四川水滴环境科技有限公司采用吸污车运至简阳市现代工业投资发展有限公司所属的石盘（四海）食品医药产业园污水处理厂处理；
- 3、有机废气处理由水帘+汽水分离器+UV 光催化氧化+活性炭吸附处理改为水帘+干式过滤器+两级活性炭处理；
- 4、喷漆废水经沉淀处理后循环使用，不外排；若需要更换，作为危险废物处理。

针对第 3 条变动情况，企业于 2021 年 3 月向贾家工业园环保科提交情况说明。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

木工粉尘设置集气罩或吸气管道收集后送入 1 套中央除尘器处理后由 25m 高排气筒排放；打磨粉尘设置干式打磨房（三侧密闭+单侧门帘），采用 5 组滤芯式除尘器处理后于车间内排放；喷漆废气采用水帘除尘后，与晾干废气、胶合废气、喷胶废气、封边废气一起经 1 套干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理后经 25m 高排气筒排放；食堂油烟采用 1 套油烟净化器处理后引至屋顶排放。

（二）废水

喷漆喷淋废水经絮凝沉淀后全部回用，不外排；食堂废水先经隔油池处理，再与办公生活污水一起经预处理池处理后，由四川水滴汇环境科技有限公司采用吸污车运至简阳市现代工业投资发展有限公司所属的石盘（四海）食品医药产业园污水处理厂处理达标后排至赤水河。

（三）噪声

项目噪声主要来源于剪板机、折弯机、角磨机、冲床、砂光机、推台锯等设备运行产生的机械噪声，主要采取选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、消声等措施。

（四）固体废物

项目废边角料（含布匹、木材、海绵等）、除尘器粉尘、废包装材料分类收集后外售废旧资源回收站，生活垃圾交环卫部门清运处理，餐厨垃圾（含隔油池油污）委托餐厨垃圾处理单位清运处理，预处理池污泥由环卫部门定期清掏处理。废胶水桶、漆渣、废活性炭、废油漆桶、废机油、含油棉纱及手套等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由四川省中明环境治理有限公司处置。

四、工程建设对环境的影响

（一）废气

验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值，苯、甲苯、二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）、甲醛监测浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB12/2377-2017）表 5（其他）、表 6 中排放限值。

有组织废气工艺粉尘排气筒颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准，有机废气排气筒苯、甲苯、二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）、甲醛排放浓度、排放速率均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3（家具制造）、表 4 中排放限值；食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 排放限值。

（二）废水

验收监测期间，项目废水收集池 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮、总磷排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准。

（三）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准限值。

（四）污染物排放总量

经验收监测结果测算，项目废气 VOCs、二甲苯排放总量均符合环评预测。


五、验收结论

四川欣扬和美家具有限公司年产 20 万套办公家具生产项目（板式、实木、软体家具）环保审查、审批手续较完备，项目配套的污染防治设施基本按环评要求建成和落实，环保管理基本符合相关要求，通过项目竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、综合楼及钢制家具生产线未建，后期建成后需另行验收。
- 2、待园区污水管网建成后，项目污水需经由园区污水管网排入贾家中小企业园污水处理厂。
- 3、加强环保污染防治设备的维护保养，定期开展污染源自行监测，确保各项污染物长期稳定达标排放。
- 4、加强风险事故防范与应急演练，杜绝风险事故发生。

技术专家：



四川欣扬和美家具有限公司

2021年8月19日

年产20万套办公家具生产项目(板式、实木、软体家具)

[illegible]